

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
<b>SINAPI</b>	<b>COMP 01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	<b>mês</b>		<b>4.443,12</b>	<b>5.069,04</b>
SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16	80,02	92,33
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	56	29,61	33,99
SINAPI	88326	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	64	23,51	26,38
<b>SINAPI</b>	<b>COMP 02</b>	<b>MOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>uni</b>		<b>606,77</b>	<b>635,62</b>
SINAPI	92145	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015	CHP	3	55,67	58,35
SINAPI	73467	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	3	104,66	107,75
SINAPI	92146	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHI DIURNO. AF_11/2015	CHI	2	24,95	27,63
SINAPI	91395	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	2	37,94	41,03
<b>SINAPI</b>	<b>COMP 03</b>	<b>DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES</b>	<b>m³</b>		<b>199,54</b>	<b>221,87</b>
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	11	18,14	20,17
<b>SINAPI</b>	<b>COMP 04</b>	<b>REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO</b>	<b>m²</b>		<b>7,50</b>	<b>8,35</b>
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1315	21,46	24,00
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2582	18,14	20,17
<b>SINAPI</b>	<b>COMP 05</b>	<b>RETIRADA DE BATENTE COM GUARNIÇÃO E PEÇAS LINEARES EM MADEIRA</b>	<b>m</b>		<b>11,87</b>	<b>13,25</b>
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	21,46	24,00
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	18,14	20,17
<b>SINAPI</b>	<b>COMP 06</b>	<b>REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO</b>	<b>m²</b>		<b>21,57</b>	<b>23,95</b>
SINAPI-I	42655	CABO DE AÇO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F (COLETADO CAIXA)	KG	0,0984	8,00	8,00
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3643	21,46	24,00
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7156	18,14	20,17
<b>SINAPI</b>	<b>COMP 07</b>	<b>RETIRADA DE BANCADA INCLUINDO PERTENCES</b>	<b>m²</b>		<b>55,43</b>	<b>61,83</b>
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4	21,46	24,00
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4	18,14	20,17
<b>SINAPI</b>	<b>COMP 08</b>	<b>RETIRADA DE LAVATÓRIO INCLUINDO ACESSÓRIOS, COM REAPROVEITAMENTO</b>	<b>uni</b>		<b>34,05</b>	<b>38,23</b>
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	22,70	25,49
<b>SINAPI</b>	<b>COMP 09</b>	<b>RETIRADA DE BACIA SANITÁRIA INCLUINDO ACESSÓRIOS, COM REAPROVEITAMENTO</b>	<b>uni</b>		<b>34,05</b>	<b>38,23</b>
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	22,70	25,49
<b>SINAPI</b>	<b>COMP 10</b>	<b>RETIRADA DE REGISTRO OU VÁLVULA EMBUTIDOS</b>	<b>uni</b>		<b>44,78</b>	<b>50,23</b>
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	22,70	25,49
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	21,46	24,00
<b>SINAPI</b>	<b>COMP 11</b>	<b>REMOÇÃO DE CALHA OU RUFO</b>	<b>m²</b>		<b>4,17</b>	<b>4,63</b>
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,23	18,14	20,17
<b>SINAPI</b>	<b>COMP 12</b>	<b>DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 "</b>	<b>uni</b>		<b>99,77</b>	<b>102,15</b>
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	22,70	25,49
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	17,48	19,46
SINAPI-I	1370	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 "	UN	1	77,48	77,48
SINAPI-I	3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	1	2,20	2,20
<b>SINAPI</b>	<b>COMP 13</b>	<b>TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA</b>	<b>uni</b>		<b>139,43</b>	<b>139,76</b>
SINAPI-I	3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0304	2,20	2,20
SINAPI-I	36796	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA	UN	1	136,56	136,56
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	22,70	25,49
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03	18,14	20,17
<b>SINAPI</b>	<b>COMP 14</b>	<b>CABO PP DE COBRE FLEXIVEL 2X1,50 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>	<b>m</b>		<b>2,60</b>	<b>2,71</b>
COTAÇÃO	COT 03	CABO PP DE COBRE FLEXIVEL 2X1,50 MM²	m	1	1,62	1,62
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,024	17,92	19,91
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,024	23,31	26,13
<b>SINAPI</b>	<b>COMP 15</b>	<b>CABO PP DE COBRE FLEXIVEL 3X1,50 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>	<b>m</b>		<b>2,60</b>	<b>2,71</b>
COTAÇÃO	COT 03	CABO PP DE COBRE FLEXIVEL 2X1,50 MM²	m	1	1,62	1,62
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,024	17,92	19,91
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,024	23,31	26,13

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI	COMP 16	<b>FIXAÇÃO DE TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA PAREDE</b>	m		3,63	3,90
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,012	17,48	19,46
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,084	22,70	25,49
SINAPI-I	397	ABRAÇADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2 1/2" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	UN	0,67	2,29	2,29
SINAPI	COMP 17	<b>DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	uni		606,77	635,62
SINAPI	92145	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015	CHP	3	55,67	58,35
SINAPI	73467	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	3	104,66	107,75
SINAPI	92146	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHI DIURNO. AF_11/2015	CHI	2	24,95	27,63
SINAPI	91395	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	2	37,94	41,03
SINAPI	COMP 18	<b>LIMPEZA FINAL DE OBRA</b>	m²		2,80	3,09
SINAPI-I	3	ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	L	0,05	5,56	5,56
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,14	18,14	20,17
CPOS	50.05.280	<b>SIRENE TIPO CORNETA DE 12 V</b>	uni		59,19	13,80
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	23,31	26,13
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	17,92	19,91
CPOS 177	P.17.000.091 031	Sirene tipo corneta com potência nominal de 12V, potência sonora entre 115dB a 120dB, potência elétrica de 15 a 20W; ref. NA/12V da Aureon, GLK, DNI ou equivalente	un	1	46,83	0,00
CPOS	50.05.170	<b>ACIONADOR MANUAL TIPO QUEBRA VIDRO, EM CAIXA PLÁSTICA</b>	uni		67,16	13,80
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	23,31	26,13
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	17,92	19,91
CPOS 177	O.16.000.090 629	Accionador manual tipo quebra vidro em caixa plástica, ref. AC-01FCS da Maximus, ou AM-1 / AM-2 ou AM-1/PT da Renglan ou equivalente	un	1	54,80	0,00
CPOS	50.05.210	<b>DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO ENDEREÇÁVEL COM BASE ENDEREÇÁVEL</b>	uni		158,69	13,80
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	23,31	26,13
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	17,92	19,91
CPOS 177	P.17.000.091 007	Detector termovelocimétrico com base endereçável, ref. Johnson Controls, Fire & Security, Aerotex Extintorres ou equivalente	un	1	146,33	0,00
CPOS	27.04.050	<b>PROTECTOR DE PAREDE OU BATE-MACA EM PVC FLEXÍVEL, COM AMORTECIMENTO A IMPACTO, ALTURA DE 150 MM</b>	m		58,74	23,53
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6	21,46	24,00
SINAPI-I	6127	AUXILIAR DE PEDREIRO	H	0,6	13,18	15,23
CPOS 177	M.04.000.03 0377	Protetor de parede ou bate-maca em PVC flexível, com altura de 150mm, nas amarelo, branco ou preto, rolo de 25m, ref. TEC 913 da Tecnoperfil ou equivalente	m	1,03	36,87	0,00
CPOS	23.08.040	<b>ARMÁRIO/GABINETE EMBUTIDO EM MDF SOB MEDIDA, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO, COM PORTAS E PRATELEIRAS</b>	m²		1.579,93	0,00
CPOS 177	H.02.000.090 916	Armário/gabinete embutido em MDF sob medida, revestido em laminado melaminico, com portas, prateleiras e ferragens - instalado	m²	1	1.579,93	0,00
CPOS	05.07.050	<b>REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA</b>	m³		90,90	12,10
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6	18,14	20,17
CPOS 177	A.05.000.020 359	Remoção de entulho de obra, material volumoso (mistura de alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal), capacidade 4 m³	m³	1	80,02	0,00
CPOS	97.02.193	<b>PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE, COM INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ALARME, DETECÇÃO E EXTIÇÃO DE INCÊNDIO</b>	uni		11,87	6,51
SINAPI	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	18,49	20,56
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	21,46	24,00
CPOS 177	N.04.000.020 300	Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mm), com indicação de equipamentos de alarme, detecção e extinção de incêndio, ref. E001.01 da ADVcomm, C410506 da Digimetta, TAG17388 da TAG Sinalização ou equivalente	un	1	6,04	0,00
CPOS	97.02.194	<b>PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE, COM INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE À INCÊNDIO</b>	uni		10,58	6,51
SINAPI	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	18,49	20,56
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	21,46	24,00
CPOS 177	N.04.000.020 301	Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (150x150mm), com indicação de equipamentos de combate à incêndio, ref. E005.01 da ADVcomm, C410493 da Digimetta, TAG 3638 da TAG Sinalização ou equivalente	un	1	4,75	0,00
CPOS	97.02.195	<b>PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE, COM INDICAÇÃO DE ROTA DE EVACUAÇÃO E SAÍDA DE EMERGÊNCIA</b>	uni		12,64	6,51

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	18,49	20,56
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	21,46	24,00
CPOS 177	N.04.000.020 302	Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, indicação de rota de evacuação e saída de emergência, (altura 10cm/11cm e largura 20cm); ref. S001.01 da ADVcomm, C410231 da Digimetta, TAG 22128 da TAG Sinalização ou equivalente	un	1	6,81	0,00

SINAPI	COMP 19	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA 9 X 19 X 19	m		21,40	22,44
SINAPI-I	658	CANALETA CONCRETO 9 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	UN	5,34	0,99	0,99
SINAPI	87294	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	M3	0,0014	315,27	326,73
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,253	21,46	24,00
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,126	18,14	20,17
SINAPI	90279	GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,6:1,9 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015	M3	0,0114	284,22	291,94
SINAPI	92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	0,79	6,00	6,06
					0,00	0,00

SINAPI	COMP 20	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA 19 X 19 X 19	m		25,73	26,77
SINAPI-I	660	CANALETA CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	UN	5,34	1,80	1,80
SINAPI	87294	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	M3	0,0014	315,27	326,73
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,253	21,46	24,00
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,126	18,14	20,17
SINAPI	90279	GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,6:1,9 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015	M3	0,0114	284,22	291,94
SINAPI	92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	0,79	6,00	6,06
					0,00	0,00

SINAPI	COMP 21	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 13,40 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO.	uni		1.602,78	1.641,29
SINAPI-I	4777	CANTONEIRA AÇO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	KG	60,14	4,27	4,27
SINAPI-I	10997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIÂMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	0,583	25,82	25,82
SINAPI-I	40598	PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE AÇO LAMINADO, GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM	KG	148,94	6,30	6,30
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,175	20,51	23,02
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,732	18,14	20,17
SINAPI	92258	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	1,116	281,58	307,61

SINAPI	COMP 22	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA EM AÇO, VÃO DE 2,15 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO.	uni		361,33	371,57
SINAPI-I	4777	CANTONEIRA AÇO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	KG	9,302	4,27	4,27
SINAPI-I	10997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIÂMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	0,167	25,82	25,82
SINAPI-I	40598	PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE AÇO LAMINADO, GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM	KG	29,41	6,30	6,30
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,019	20,51	23,02
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,235	18,14	20,17
SINAPI	92255	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	0,716	149,28	159,35

SINAPI	COMP 23	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO DE 13,60 M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	uni		255,77	284,94
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,8898	18,14	20,17
SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,5264	20,88	23,34

Adamantina, SP 24/12/2019  
Data

Responsável Técnico: GUILHERME VIEIRA GARCIA  
CREA/CAU: 5069400367